

Domy prefabrykowane FERTIGHAUS

Charakterystyka ogólna

Konstrukcja: szkieletowa drewniana – prefabrykowana

Materiał: rygle drewniane, płyta wiórowa, ściany od wewnątrz wykończone płytą gipsowo-kartonową

Termoizolacja: wełna mineralna, styropian

Pokrycie dachu: dachówka ceramiczna, cementowa, blacha dachowa, gont bitumiczny

Współczynnik przenikania ciepła dla ścian U [W/(m²K)]: 0,19

Powierzchnia [m²]: dowolna (wg projektów)

Termin realizacji zamówienia: do 3 miesięcy

Zalety

- duży wybór projektów gotowych
- realizacja projektów indywidualnych
- szybki termin realizacji
- niskie koszty eksploatacji budynku
- dokładność wykonania
- wysoka termoizolacja ścian
- możliwość własnego udziału w wykończeniu

Informacje dodatkowe

Kraj produkcji: Polska

Dystrybucja: detaliczna, hurtowa (np. osiedla)

Gwarancja: 30 lat na konstrukcję

Aprobaty i certyfikaty: niemiecka norma DIN 1052

Usługi: transport, montaż; wykonanie i montaż więźby dachowej w systemie WOLF

Pozostała oferta: płytki gwoździowe, obiekty rolnicze, hale, biura, hotele, hale sportowe, zbiorniki żelbetowe, zbiorniki stalowe emaliowane



WOLF SYSTEM Sp. z o.o.

ul. Budowlana 17, 41-100 Siemianowice

tel. 032 203 08 02, faks 032 203 92 22

www.wolfssystem.com

e-mail: mail@wolfssystem.pl